

Tratta T3

Varianti in corso d'opera

Prescrizioni da recepire nelle successive fasi procedurali

nella fase della cantierizzazione del progetto esecutivo della variante dell'Area del Clivo di Acilio e delle sistemazioni esterne della Stazione Fori Imperiali:

- A. definizione - con adeguato anticipo rispetto all'avvio della posa impianti - del 'Piano dei collaudi e delle prove sugli impianti', del piano di instradamento dei cavi, delle modalità di gestione e remotizzazione degli impianti di rilevazione incendi e antintrusione, oltre alla verifica della percentuale di riempimento delle vie cavi e della idoneità degli staffaggi con riferimento ai requisiti antisismici;
- B. emissione - con adeguato anticipo rispetto all'avvio della posa impianti - del Capitolato Speciale Impianti, che deve confermare in termini prestazionali, in coordinamento con le specifiche di progetto e con il Piano di manutenzione dell'opera, ogni elemento/apparato impiantistico identificabile negli elaborati grafici.

nella fase di progettazione esecutiva della variante relativa alla modifica della denominazione delle stazioni:

- C. consegna formale, su supporto digitale, dei SW di ATC di Centro (ATS) e ATC di Bordo (ATO) già completati in precedenza per l'estensione della linea a Fori Imperiali;
- D. consegna della documentazione inerente i test report interni svolti sui suddetti SW di ATS e ATO;
- E. definizione di dettaglio delle attività di test, verifica e validazione da ripetersi sui SW di ATS e ATO per l'attuazione della variante.